

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, SARIETA, SINALIZAÇÃO HORIZ/VERTICAL NO MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS					
LOCAL	AV CENTRAL E TRECHO DA RUA JOSÉ BATISTA DA SILVA					
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS					
CPU	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			UNIDADE:	MÊS
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,210000	R\$ 24.544,64	R\$ 5.154,37
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,303490	R\$ 6.045,40	R\$ 1.834,71
					TOTAL GERAL	R\$ 6.989,08
CPU	02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA			UNIDADE:	UND
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
CMOB		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UNID	1,000000	R\$ 2.164,96	R\$ 2.164,96
					TOTAL GERAL	R\$ 2.164,96
CPU	03	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE			UNIDADE:	M²
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001000	R\$ 80,13	R\$ 0,08
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002500	R\$ 14,16	R\$ 0,03
SINAPI	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002500	R\$ 25,45	R\$ 0,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007500	R\$ 23,34	R\$ 0,17
SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002000	R\$ 18,55	R\$ 0,03
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,003000	R\$ 9,52	R\$ 0,02
					TOTAL GERAL	R\$ 0,39
CPU	04	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			UNIDADE:	UND
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 23,34	R\$ 4,66
SINAPI-I (SP)	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	M²	0,250000	R\$ 132,00	R\$ 33,00
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M (NBR 5580)	M	3,000000	R\$ 76,10	R\$ 228,30
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	0,200000	R\$ 550,49	R\$ 110,09
					CUSTO TOTAL	R\$ 376,05
CPU	05	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO			UNIDADE:	UND
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200000	R\$ 23,34	R\$ 4,66
SINAPI-I (SP)	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	0,250000	R\$ 924,00	R\$ 231,00
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40*KG/M (NBR 5580)	M	3,300000	R\$ 76,10	R\$ 251,13
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	0,200000	R\$ 550,49	R\$ 110,09
					CUSTO TOTAL	R\$ 596,88

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 12 DE MARÇO DE 2026

ANDRE GAIPO DE
ANDRADE:829921
34104

Assinado digitalmente por ANDRÉ GAIPO DE
ANDRADE:82992134104
NO CNPJ: 09448082/0001-00
ANDRADE:82992134104, O=C=BRASIL, CN=Procurador
Legal, E=and.gai@augustinopolis.to.br
Localização:
Data: 2026.03.12 10:30:30 -0300
Formato PDF: Versão: 2025.1.0

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5