


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL						
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS						
LOCAL	AVENIDA ARAGUAIA, S/N, CENTRO, AUGUSTINÓPOLIS - TO						
ÁREA INTERVENÇÃO	709,78 m²						
COMPOSIÇÃO 01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				UNID	MÊS
FORNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,100000	R\$ 22.879,28	R\$ 2.287,92	
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,300000	R\$ 6.121,40	R\$ 1.836,42	
TOTAL GERAL						R\$ 4.124,34	
COMPOSIÇÃO 02		GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM				UNID	M²
FORNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M²	1,000000	R\$ 801,00	R\$ 801,00	
SINAPI-I	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	KG	0,522800	R\$ 30,01	R\$ 15,68	
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,000000	R\$ 0,67	R\$ 4,02	
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,021100	R\$ 92,75	R\$ 1,95	
SINAPI-I	37591	SUORTE MAD-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,000000	R\$ 20,27	R\$ 40,54	
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,494400	R\$ 28,03	R\$ 41,88	
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,983400	R\$ 21,62	R\$ 21,26	
TOTAL GERAL						R\$ 926,33	
COMPOSIÇÃO 03		GRADE METÁLICA FORMADO POR PERFIL RETANGULAR (METALON) DE 25X50MM				UNID	M²
FORNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	5,333000	R\$ 0,67	R\$ 3,57	
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,115000	R\$ 26,89	R\$ 3,09	
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	5,409000	R\$ 44,09	R\$ 238,48	
SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M²	2,000000	R\$ 11,46	R\$ 22,92	
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,259000	R\$ 25,04	R\$ 81,60	
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,837000	R\$ 27,97	R\$ 107,32	
TOTAL GERAL						R\$ 456,98	
COMPOSIÇÃO 04		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSO O POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9M. AF_07/2020				UNID	M²
FORNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
SINAPI	101506	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,000000	R\$ 2.318,32	R\$ 2.318,32	
SINAPI	COTAÇÃO	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,000000	R\$ 818,00	R\$ 818,00	
SINAPI	100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,000000	R\$ 641,17	R\$ 641,17	
TOTAL GERAL						R\$ 3.777,49	
COMPOSIÇÃO 05		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL TIPO HIGH BAY 60 W				UNID	UN
FORNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
COTAÇÃO		LUMINARIA LED HIGHBAY INDUSTRIAL 60W 6500K 7800LM 105° LEDVANCE	UN	1,000000	R\$ 256,86	R\$ 256,86	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250938	R\$ 25,54	R\$ 6,40	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,583000	R\$ 31,42	R\$ 18,31	
TOTAL GERAL						R\$ 281,57	
COMPOSIÇÃO 06		LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				UNID	UN
FORNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
COTAÇÃO		LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 25 W	UN	1,000000	R\$ 33,90	R\$ 33,90	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,160938	R\$ 25,54	R\$ 4,11	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493000	R\$ 31,42	R\$ 15,49	
TOTAL GERAL						R\$ 53,50	

REFERÊNCIAS:

SINAPI 12/2025 - Insumos e Composições (Sem Desoneração)

Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 110,74%(HORA) E 68,05%(MÊS)

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 04 DE MARÇO DE 2026.

Assinado digitalmente por ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE: 82992134104
 ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE: 82992134104, CN=CP-Brasil, OU=Assinatura
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localidade:
 Data: 2026.03.10 08:19:30-0300
 Fone: PGP: Revoker: Verificado: 2026.03.0

ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE: 82992134104

ANDRÉ GAIPO
 ARQUITETO URBANISTA
 CAU A33602-5