

MEMORIA DE CÁLCULO			
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO - CONVÊNIO ALEXANDRE GUIMARÃES		
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS		
LOCAL	TRECHO DAS RUAS E AVENIDAS DO SETOR ALTO BONITO, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS		
FONTE	SINAPI 02/2026 SEM DESONERAÇÃO		
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS		
1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	5720,00
	Quantidade total: Quantidade de M² de bloquetes		5.720,00
2.0	DRENAGEM SUPERFICIAL		
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	1906,67
	Quantidade total: Quantidade de ML de meio fio dividido por 6,00 (largura da rua) vezes 2 (meio fio de um lado e de outro da rua)		1906,67

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 15 DE JUNHO DE 2026.

ANDRE GAIPO DE
 ANDRADE:829921
 34104

ANDRÉ GAIPO
 ARQUITETO URBANISTA
 CAU A33602-5