

MEMÓRIA DE CÁLCULO													
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS (ESTRADAS VICINAIS) E URBANAS - CONVÊNIO EDUARDO GOMES												
MUNICÍPIO	AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS												
PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS												
LOCAL	RUA DOM PEDRO I (ENTRE A AV ANTÔNIO DO BAR E A RUA AMAZONAS), RUA AMAZONAS (ENTRE A RUA ANTONIO SOUSA GOMES E A RUA DOM PEDRO I), RUA ANTONIO SOUSA GOMES (ENTRE A RUA DOM PEDRO I E A RUA AMAZONAS), RUA DAS MANGUEIRAS (ENTRE A AV CENTRAL E A AV ANTÔNIO DO BAR) E RUA TIRADENTES (ENTRE A RUA DAS MANGUEIRAS E A RUA DOM PEDRO I), AUGUSTINÓPOLIS-TO												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE										
LEGENDA: L: LARGURA; C: COMPRIMENTO; A: ALTURA; V: VOLUME; E: ESPESSURA; P: PESO; PE: PESO ESPECÍFICO; DMT: DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE; Q: QUANTIDADE													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	L	C	A	V	E	P	PE	DMT	Q	SUBTOTAL	TOTAL
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	1,20	2,40									2,88
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CAMINHÃO PRANCHA SEMI-REBOQUE	UN									1,00		1,00
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H									390,00		390,00
1.4	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H									624,00		624,00
2	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	UND	L	C	A	V	E	P	PE	DMT	Q	SUBTOTAL	TOTAL
2.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M²			10.548,65								10.548,65
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM			10.548,65		0,04		2,45	30,00			31.013,03
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM			10.548,65		0,04		2,45	40,00			41.350,71
2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³			10.548,65		0,04						421,95
2.5	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M		1.296,93									1.296,93
2.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (PARE)	UN									7,00		7,00
2.7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN									5,00		5,00

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 15 DE JUNHO DE 2026.



Documento assinado digitalmente
MILENA LARA FEITOSA MOURA
 Data: 15/06/2026 20:49:31-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MILENA LARA FEITOSA MOURA
ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 325915/D-TO