

MEMORIA DE CÁLCULO			
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO - CONVÊNIO VICENTINHO JÚNIOR		
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS		
LOCAL	TRECHO DAS RUAS E AVENIDAS DO SETOR NOVO HORIZONTE, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS		
FONTE	SINAPI 02/2026 SEM DESONERAÇÃO		
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS		
1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	12870,00
	Quantidade total: Quantidade de M² de bloquetes		12870
2.0	DRENAGEM SUPERFICIAL		
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	4290,00
	Quantidade total: Quantidade de ML de meio fio dividido por 6,00 (largura da rua) vezes 2 (meio fio de um lado e de outro da rua)		4290,00

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 15 DE JUNHO DE 2026.

ANDRE GAIPO DE
ANDRADE:829921
34104

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5