

MEMÓRIA DE CÁLCULO													
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO URBANA - CONVÊNIO TIAGO DIMAS												
MUNICÍPIO	AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS												
PROponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS												
LOCAL	AV CENTRAL (TRECHO ENTRE A AV ANTÔNIO DO BAR E RUA DOM PEDRO I), RUA TIRADENTES (TRECHO ENTRE A RUA DOM PEDRO I E A RUA PLANALTO), AV ALAGOAS (TRECHO ENTRE A RUA DOM PEDRO I E A RUA PLANALTO), AUGUSTINÓPOLIS-TO												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE										
LEGENDA: L: LARGURA; C: COMPRIMENTO; A: ALTURA; V: VOLUME; E: ESPESSURA; P: PESO; PE: PESO ESPECÍFICO; DMT: DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE; Q: QUANTIDADE													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	L	C	A	V	E	P	PE	DMT	Q	SUBTOTAL	TOTAL
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	1,20	2,40									2,88
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CAMINHÃO PRANCHA SEMI-REBOQUE	UN									1,00		1,00
1.3	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H									390,00		390,00
1.4	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H									624,00		624,00
2	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	UND	L	C	A	V	E	P	PE	DMT	Q	SUBTOTAL	TOTAL
2.1	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M²			10.548,66								10.548,66
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM			10.548,66		0,04		2,45	30,00			31.013,05
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM			10.548,66		0,04		2,45	40,00			41.350,73
2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³			10.548,66		0,04						421,95
3	TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS	UND	L	C	A	V	E	P	PE	DMT	Q	SUBTOTAL	TOTAL
3.1	TRANSPORTE - RR-2C												
3.1.1	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM			10.548,66				1,00	1.300,00	0,00045		6.170,96

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 15 DE JUNHO DE 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MILLENA LARA FEITOSA MOURA**
 Data: 16/06/2026 08:35:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MILENA LARA FEITOSA MOURA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 325915/D-TO