



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, SARJETA, SINALIZAÇÃO HORIZ/VERTICAL NO MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS								
LOCAL	AV CENTRAL E TRECHO DA RUA JOSÉ BATISTA DA SILVA, AUGUSTINÓPOLIS-TO								
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS								
SINAPI 01/2026 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 115,23%(HORA) E 71,98%(MÊS)						BDI S/ DES	23,71%		
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTDE	CUSTO UNIT (SEM BDI)	PREÇO UNIT (COM BDI)	PREÇO TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.1	COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	R\$ 6.989,08	R\$ 8.646,19	R\$ 25.938,57	
TOTAL ITEM 1								R\$ 25.938,57	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
2.1.1	COMPOSIÇÃO	02	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 2.164,96	R\$ 2.678,27	R\$ 2.678,27	
2.1.2	COMPOSIÇÃO	02	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 2.164,96	R\$ 2.678,27	R\$ 2.678,27	
2.2	SERVIÇOS INICIAS								
2.2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	2,88	R\$ 465,33	R\$ 575,66	R\$ 1.657,90	
2.2.2	COMPOSIÇÃO	03	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	3.454,28	R\$ 0,39	R\$ 0,48	R\$ 1.666,58	
TOTAL ITEM 2								R\$ 8.681,02	
3	TERRAPLENAGEM								
3.1	SUB-LEITO								
3.1.1	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M³	690,86	R\$ 13,96	R\$ 17,27	R\$ 11.931,09	
3.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	3.972,43	R\$ 2,78	R\$ 3,44	R\$ 13.661,73	
3.1.3	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	3.454,28	R\$ 1,50	R\$ 1,86	R\$ 6.409,93	
TOTAL ITEM 3								R\$ 32.002,75	
4	PAVIMENTAÇÃO								
4.1	BASE								
4.1.1	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M³	690,86	R\$ 13,96	R\$ 17,27	R\$ 11.931,09	
4.1.2	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	3.972,45	R\$ 2,78	R\$ 3,44	R\$ 13.661,80	

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO, SARJETA, SINALIZAÇÃO HORIZ/VERTICAL NO MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS								
LOCAL	AV CENTRAL E TRECHO DA RUA JOSÉ BATISTA DA SILVA, AUGUSTINÓPOLIS-TO								
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS								
SINAPI 01/2026 - Insumos e Composições (Sem Desoneração). Encargos sociais sem desoneração sobre preços da mão-de-obra: 115,23%(HORA) E 71,98%(MÊS)						BDI S/ DES	23,71%		
4.1.3	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M³	690,86	R\$ 9,21	R\$ 11,39	R\$ 7.871,45	
4.2	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS								
4.2.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	2.713,64	R\$ 131,46	R\$ 162,63	R\$ 441.317,01	
								TOTAL ITEM 4	R\$ 474.781,35
5	DRENAGEM SUPERFICIAL								
5.1	MEIO - FIO E SARGETA								
5.1.1	SINAPI	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	M	974,98	R\$ 121,61	R\$ 150,44	R\$ 146.679,63	
								TOTAL ITEM 5	R\$ 146.679,63
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
6.1.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	60,00	R\$ 7,06	R\$ 8,73	R\$ 524,04	
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL								
6.2.1	COMPOSIÇÃO	04	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 376,05	R\$ 465,21	R\$ 1.860,85	
6.2.2	COMPOSIÇÃO	05	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 596,88	R\$ 738,40	R\$ 2.953,60	
								TOTAL ITEM 6	R\$ 5.338,49
						PREÇO TOTAL DA OBRA SEM BDI	R\$539.554,81		
						BDI TOTAL	R\$153.867,00		
						PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI	R\$693.421,81		
DECLARO QUE OS CUSTOS UNITÁRIOS ADOTADOS ATENDEM AO REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, SENDO CONFORME ESTA PLANILHA A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O SINAPI SEM DESONERAÇÃO E QUE O DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM AO ESTABELECIDO NO SINAPI DESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA.									

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 12 DE MARÇO DE 2026

ANDRE GAIPO DE
 ANDRADE:829921
 34104

ANDRÉ GAIPO
 ARQUITETO URBANISTA
 CAU A33602-5