PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO - CONVÊNIO ALEXANDRE GUIMARÃES
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS
LOCAL	TRECHO DAS RUAS E AVENIDAS DO SETOR ALTO BONITO, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS
FONTE	SINAPI 02/2026 SEM DESONERAÇÃO

ÍTEM	FONTE	CÓDIGO	MACROSSERVIÇO/SERVIÇO	UNID	QTDE	SEM DESONERAÇÃO	
						CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO TOTAL
1.0	IMPLANTAÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS						
1.1	COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	5720,00	R$ 60,56	R$ 346.403,20
						SUB-TOTAL ITEM 1.0	R$ 346.403,20
2.0	DRENAGEM SUPERFICIAL						
2.1	COMPOSIÇÃO 02		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	M	1906,67	R$ 27,09	R$ 51.651,60
						SUB-TOTAL ITEM 2.0	R$ 51.651,60
						TOTAL GERAL	R$ 398.054,80

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 15 DE JUNHO DE 2026.

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

Assinado digitalmente por ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104
ND: C=BR, CN=ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.15 17:34:22 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5