

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO - CONVÊNIO ALEXANDRE GUIMARÃES	
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS	
LOCAL	TRECHO DAS RUAS DO SETOR ALTO BONITO/SETOR NOVO HORIZONTE, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS	

QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO													
TRECHO	COMPR DA PISTA (M)	LARGURA DA PISTA (M) MÉDIA	LARGURA DO SUB-LEITO (M)	ÁREA DO SUB-LEITO (M²)	D.M.T. JAZIDA / BOTA-FORA (KM)	A	B	C	D	E	F	G	H
						ESCAV. E CARGA MAT. 1ª CAT. OU JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT (M³xKM)	COMPAC. ATERRO A 100%PN (M³)	SUB-LEITO	BASE E SUB-BASE			
									REGULAR. E COMPAC. 100%PN (M²)	ESCAV. CARGA MAT. DE JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT. (M³xKM)	ESPESS. DA CAMADA (M)	ESTABIL. GRANUL. 100% PI (M³)
RUA ANACLETO PAULINO (SETOR ALTO BONITO)	125,76	6,00	6,90	867,74	0,00	173,55	0,00	867,74	867,74	173,55	0,00	0,20	173,55
RUA ANTÔNIO FERREIRA RODRIGUES (SETOR ALTO BONITO)	204,89	6,00	6,90	1.413,74	0,00	282,75	0,00	1.413,74	1.413,74	282,75	0,00	0,20	282,75
RUA JOSÉ BATISTA DA SILVA (SETOR ALTO BONITO)	133,02	6,00	6,90	917,84	0,00	183,57	0,00	917,84	917,84	183,57	0,00	0,20	183,57
RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL - TRECHO 1 (SETOR NOVO HORIZONTE)	416,75	6,00	6,90	2.875,60	0,00	575,12	0,00	2.875,60	2.875,60	575,12	0,00	0,20	575,12
RUA IRACI (SETOR NOVO HORIZONTE)	72,91	6,00	6,90	503,08	0,00	100,62	0,00	503,08	503,08	100,62	0,00	0,20	100,62
TOTAL	953,33			6.578,00		1.315,60	0,00	6.578,00	6.578,00	1.315,61	0,00		1.315,61

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 15 DE JUNHO DE 2026

ANDRE GAIPO DE
ANDRADE:829921
34104

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO - CONVÊNIO ALEXANDRE GUIMARÃES						
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS						
LOCAL	TRECHO DAS RUAS E AVENIDAS DO SETOR ALTO BONITO/SETOR NOVO HORIZONTE, AUGUSTINÓPOLIS - TO						
QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO							
TRECHO	PAVIMENTO			MEIO-FIO	CALÇADA		
	COMPRIMENTO DA PISTA (M)	LARGURA DA PISTA (M)	ÁREA DO PAVIMENTO (M²)	EXTENSÃO TOTAL (M)	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA TOTAL (M²)
RUA ANACLETO PAULINO (SETOR ALTO BONITO)	125,76	6,00	754,56	251,52	0,00	0,00	0,00
RUA ANTÔNIO FERREIRA RODRIGUES (SETOR ALTO BONITO)	204,89	6,00	1.229,34	409,78	0,00	0,00	0,00
RUA JOSÉ BATISTA DA SILVA (SETOR ALTO BONITO)	133,02	6,00	798,12	266,04	0,00	0,00	0,00
RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL - TRECHO 1 (SETOR NOVO HORIZONTE)	416,75	6,00	2.500,52	833,51	0,00	0,00	0,00
RUA IRACI (SETOR NOVO HORIZONTE)	72,91	6,00	437,46	145,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL =	953,33		5.720,00	1.906,67	0,00		0,00

TRECHOS DAS RUAS COM COORDENADAS GEOGRÁFICAS			
TRECHO	INICIO-FIM	LATITUDE	LONGITUDE
RUA ANACLETO PAULINO (SETOR ALTO BONITO)	ENTRE A RUA JOSÉ BATISTA DA SILVA E A AV CENTRAL	5°27'21.28"S	47°53'23.00"O
		5°27'19.70"S	47°53'18.93"O
RUA ANTÔNIO FERREIRA RODRIGUES (SETOR ALTO BONITO)	ENTRE A TRAVESSA CORONEL PARENTE E A TO-404	5°27'17.17"S	47°53'22.26"O
		5°27'24.19"S	47°53'19.27"O
RUA JOSÉ BATISTA DA SILVA (SETOR ALTO BONITO)	ENTRE A TRAVESSA CORONEL PARENTE E A TO-404	5°27'20.43"S	47°53'23.53"O
		5°27'24.44"S	47°53'21.63"O
RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL - TRECHO 1 (SETOR NOVO HORIZONTE)	ENTRE A RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL - TRECHO 2 E A RUA 03	5°27'40.51"S	47°53'7.33"O
		5°27'37.87"S	47°52'54.40"O
RUA IRACI (SETOR NOVO HORIZONTE)	ENTRE A RUA JATOBÁ - TRECHO 1 E A RUA EDVALDO DE PAULO - TRECHO 2	5°27'36.11"S	47°52'47.88"O
		5°27'33.86"S	47°52'46.70"O
JAZIDA/BOTA-FORA		5°27'8.02"S	47°55'24.55"O

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 15 DE JUNHO DE 2026

ANDRE GAIPO DE
 ANDRADE:82992
 34104

ANDRÉ GAIPO
 ARQUITETO URBANISTA
 CAU A33602-5

QUANTIDADE TOTAL DE INSUMOS							
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO - CONVÊNIO ALEXANDRE GUIMARÃES						
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS						
LOCAL	TRECHO DAS RUAS E AVENIDAS DO SETOR ALTO BONITO, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS						
FONTE	SINAPI 02/2026 SEM DESONERAÇÃO						
COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM				UNID	M²
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	METRAGEM TOTAL	TOTAL	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	40,00000	5720,00	228.800,00	
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,05300	5720,00	303,16	
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,08000	5720,00	457,60	
COMPOSIÇÃO 02		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)				UNID	M
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	METRAGEM TOTAL	TOTAL	
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,50	1906,67	31.450,83	
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,025	1906,67	47,40	
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,042	1906,67	80,07	
TOTAL GERAL BLOCO INTERTRAVADO E MEIO FIO							
					UNID	M	
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL			
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	260.250,83			
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	350,56			
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	537,67			

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 15 DE JUNHO DE 2026.

Assinado digitalmente por ANDRÉ GAIPO DE
ANDRADE:82992134
104

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5