

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO - CONVÊNIO VICENTINHO JÚNIOR	 PREFEITURA DE AUGUSTINÓPOLIS QUANDO O POVO PARTICIPA, A CIDADE CRESCE
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS	
LOCAL	TRECHO DAS RUAS E AVENIDAS DO SETOR NOVO HORIZONTE, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS	

QUADRO RESUMO - LEVANTAMENTO							
TRECHO	PAVIMENTO			MEIO-FIO	CALÇADA		
	COMPRIMENTO DA PISTA (M)	LARGURA DA PISTA (M)	ÁREA DO PAVIMENTO (M²)	EXTENSÃO TOTAL (M)	EXTENSÃO (M)	LARGURA (M)	ÁREA TOTAL (M²)
RUA RAIMUNDA MARTINS DE ALMEIDA	315,10	6,00	1.890,60	630,20	0,00	0,00	0,00
RUA EDVALDO DE PAULO	332,26	6,00	1.993,56	664,52	0,00	0,00	0,00
RUA MARIA PEREIRA BRITO	95,38	6,00	572,28	190,76	0,00	0,00	0,00
RUA JOSÉ CARLOS UCHOA DE OLIVEIRA	183,31	6,00	1.099,86	366,62	0,00	0,00	0,00
RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL	755,56	6,00	4.533,36	1.511,12	0,00	0,00	0,00
TRAVESSA 10	104,48	6,00	626,88	208,96	0,00	0,00	0,00
RUA JATOBÁ	243,33	6,00	1.459,98	486,66	0,00	0,00	0,00
RUA DA PAZ	115,58	6,00	693,48	231,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL =	2.145,00		12.870,00	4.290,00	0,00		0,00

COORDENADAS GEOGRÁFICAS			
TRECHO	INÍCIO-FIM	LATITUDE	LONGITUDE
RUA RAIMUNDA MARTINS DE ALMEIDA	ENTRE A TO-404 E A RUA EDVALDO DE PAULO	5°27'17.95"S	47°52'54.60"O
		5°27'27.98"S	47°52'53.04"O
RUA EDVALDO DE PAULO	ENTRE A RUA EDVALDO DE PAULO E A RUA JATOBÁ	5°27'27.98"S	47°52'53.04"O
		5°27'35.49"S	47°52'45.10"O
RUA MARIA PEREIRA BRITO	ENTRE A RUA GETÚLIO ALVES E A RUA 05 - ENTRE A RUA 08 E A RUA JATOBÁ	5°27'34.02"S	47°53'2.33"O
		5°27'23.88"S	47°52'53.51"O
		5°27'31.68"S	47°52'41.81"O
		5°27'34.28"S	47°52'40.41"O
RUA JOSÉ CARLOS UCHOA DE OLIVEIRA	ENTRE A RUA 06 E A RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL	5°27'37.64"S	47°53'0.36"O
		5°27'37.80"S	47°52'54.39"O
RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL	ENTRE A AV PACÍFICO SIQUEIRA CAMPOS E A RUA 05	5°27'40.56"S	47°53'7.37"O
		5°27'30.42"S	47°52'50.39"O
TRAVESSA 10	ENTRE A RUA MARIA PEREIRA BRITO E A RUA DA PAZ	5°27'33.23"S	47°52'40.84"O
		5°27'30.18"S	47°52'39.14"O
RUA JATOBÁ	ENTRE A RUA 05 E A RUA DA PAZ	5°27'35.49"S	47°52'45.10"O
		5°27'33.67"S	47°52'37.42"O
RUA DA PAZ	ENTRE A TRAVESSA 10 E A RUA JATOBÁ	5°27'30.18"S	47°52'39.14"O
		5°27'33.67"S	47°52'37.42"O
JAZIDA/BOTA-FORA		5°27'8.02"S	47°55'24.55"O

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 15 DE JUNHO DE 2026

ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104

34104

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO - CONVÊNIO VICENTINHO JÚNIOR										 PREFEITURA DE AUGUSTINÓPOLIS QUANDO O POVO PARTICIPA, A CIDADE CRESCE			
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS													
LOCAL	TRECHO DAS RUAS E AVENIDAS DO SETOR NOVO HORIZONTE, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS													
QUADRO RESUMO - NOTAS DE SERVIÇO														
TRECHO	COMPR DA PISTA (M)	LARGURA DA PISTA (M) MÉDIA	LARGURA DO SUB-LEITO (M)	ÁREA DO SUB-LEITO (M²)	D.M.T. JAZIDA / BOTA-FORA (KM)	A	B	C	D	E	F	G	H	
						ESCAV. E CARGA MAT. 1ª CAT. OU JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT (M³xKM)	COMPAC. ATERRO A 100%PN (M³)	SUB-LEITO	BASE E SUB-BASE				
									REGULAR. E COMPAC. 100%PN (M²)	ESCAV. CARGA MAT. DE JAZIDA (M³)	TRANSP. DE MAT. (M³xKM)	ESPES. DA CAMADA (M)	ESTABIL. GRANUL. 100% PI (M³)	
RUA RAIMUNDA MARTINS DE ALMEIDA	315,10	6,00	6,90	2.174,19	0,00	434,84	0,00	2.174,19	2.174,19	434,84	0,00	0,20	434,84	
RUA EDVALDO DE PAULO	332,26	6,00	6,90	2.292,59	0,00	458,52	0,00	2.292,59	2.292,59	458,52	0,00	0,20	458,52	
RUA MARIA PEREIRA BRITO	95,38	6,00	6,90	658,12	0,00	131,62	0,00	658,12	658,12	131,62	0,00	0,20	131,62	
RUA JOSÉ CARLOS UCHOA DE OLIVEIRA	183,31	6,00	6,90	1.264,84	0,00	252,97	0,00	1.264,84	1.264,84	252,97	0,00	0,20	252,97	
RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL	755,56	6,00	6,90	5.213,36	0,00	1.042,67	0,00	5.213,36	5.213,36	1.042,67	0,00	0,20	1.042,67	
TRAVESSA 10	104,48	6,00	6,90	720,91	0,00	144,18	0,00	720,91	720,91	144,18	0,00	0,20	144,18	
RUA JATOBÁ	243,33	6,00	6,90	1.678,98	0,00	335,80	0,00	1.678,98	1.678,98	335,80	0,00	0,20	335,80	
RUA DA PAZ	115,58	6,00	6,90	797,50	0,00	159,50	0,00	797,50	797,50	159,50	0,00	0,20	159,50	
TOTAL	2.145,00			14.800,49		2.960,10	0,00	14.800,49	14.800,49	2.960,10	0,00		2.960,10	

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 15 DE JUNHO DE 2026

QUANTIDADE TOTAL DE INSUMOS						
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES COM MEIO FIO - CONVÊNIO VICENTINHO JÚNIOR				 PREFEITURA DE AUGUSTINÓPOLIS QUANDO O POVO PARTICIPA, A CIDADE CRESCE	
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS					
LOCAL	TRECHO DAS RUAS E AVENIDAS DO SETOR NOVO HORIZONTE, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS					
FONTE	SINAPI 02/2026 SEM DESONERAÇÃO					
COMPOSIÇÃO 01		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM				
					UNID	M²
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	METRAGEM TOTAL	TOTAL
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	40,00	12870,00	514.800,59
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,053	12870,00	682,11
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,080	12870,00	1.029,60
COMPOSIÇÃO 02		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)				
					UNID	M
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	METRAGEM TOTAL	TOTAL
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,50	4290,00	70.763,61
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,025	4290,00	106,62
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	0,042	4290,00	180,18
TOTAL GERAL BLOCO INTERTRAVADO E MEIO FIO						
					UNID	M
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL		
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	585.564,20		
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	788,73		
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M³	1.209,78		

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 15 DE JUNHO DE 2026.

ANDRE GAIPO DE
ANDRADE:829921
34104

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5