

## **RELATÓRIO TÉCNICO – ESPECIFICAÇÕES DAS ATIVIDADES E MATERIAIS DE ACABAMENTO**

O PRESENTE RELATÓRIO TÉCNICO REFERE-SE À REFORMA DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO SÃO PEDRO, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS - TO.

### **1.0 – INDICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO**

---

**NOME**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

**ENDEREÇO**

AVENIDA PACÍFICO SIQUEIRA CAMPOS, S/N, BAIRRO SÃO PEDRO;

**FINALIDADE DO ESTABELECIMENTO**

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

### **2.0 – NATUREZA DA CONSTRUÇÃO**

---

**REVESTIMENTO DE PAREDE**

SERÃO PLACAS ESMALTADAS TIPO EXTRA EM REVESTIMENTO CERÂMICO 25x35CM, APLICADOS EM ÁREAS MOLHADAS;

**REVESTIMENTO DE PISO**

SERÃO PLACAS ESMALTADAS TIPO EXTRA EM REVESTIMENTO CERÂMICO 35x35CM, APLICADOS EM TODA A ÁREA COBERTA;

**PINTURA**

SERÁ APLICADA E LIXADA UMA MASSA CORRIDA LÁTEX E SEGUIDAMENTE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TODAS AS PAREDES;

NAS ESQUADRIAS METÁLICAS SERÁ APLICADA PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE;

NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA SERÁ APLICADA PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE;

**TETO**

SERÁ COLOCADO FORRO UM FORRO DE PVC LISO 200MM;

**LOUÇAS/METAIS/BANCADAS**

OS LAVATÓRIOS SERÃO EM BANCADAS COM LOUÇA BRANCA;

OS VASOS SANITÁRIOS SERÃO COM CAIXA ACOPLADA E LOUÇA BRANCA;

O TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSA, COM CAPACIDADE PARA 22 LITROS.

### **3.0 – QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS E VÍNCULO**

---

SERÃO 22 (VINTE E DOIS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CONTRATADOS.

### **4.0 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO**

---

DE 08:00 HORAS ÀS 12:00 HORAS E DÀS 14:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS.

### **5.0 – SOBRE A ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES**

---

TODOS OS AMBIENTES SERÃO ILUMINADOS E VENTILADOS NATURALMENTE, ATRAVÉS DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM VIDRO COMUM.

OBSERVAÇÃO: NÃO POSSUI NENHUM AMBIENTE COM ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL OU FORÇADA (ATRAVÉS DE EXAUSTÃO).

### **6.0 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

---

ÁGUA TRATADA E ARMAZENADA EM UM RESERVATÓRIO DE FIBRA COM CAPACIDADE 1000 LITROS, CHEGANDO NA UNIDADE ATRAVÉS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL (BRK).

### **7.0 – ÁGUA SERVIDA E ESCOAMENTO**

---

TODA ÁGUA SERVIDA É LANÇADA NA REDE PÚBLICA;

O SISTEMA DE ESCOAMENTO DOS DEJETOS TERÁ DIMENSÕES E MATERIAL (PVC) APROPRIADOS PARA O RÁPIDO ESCOAMENTO, BEM COMO PROVIDO DE SIFÕES, RESPIRADOUROS E ETC, DE MODO A NÃO HAVER CONTAMINAÇÃO OU POLUIÇÃO;  
OS RALOS DA ÁREA INTERNA SÃO PROVIDOS DE TAMPA ESCAMOTEÁVEL.

#### **8.0 – RESÍDUOS SÓLIDOS**

---

**TIPO DE RESÍDUO GERADO**

LIXO COMUM E BIOLÓGICO;

**ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS**

ARMAZEDOS EM CONTAINERS;

**PERIODICIDADE DA RETIRADA DOS RESÍDUOS**

QUINZENALMENTE;

**DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS**

INCINERADO

#### **9.0 – SISTEMA DE LIMPEZA**

---

**PERIODICIDADE**

DIARIAMENTE;

**PRODUTOS UTILIZADOS**

ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO;

**EPI'S UTILIZADOS**

LUVAS, BOTAS, MÁSCARAS, AVENTAL E ÓCULOS.

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 05 DE AGOSTO DE 2021.

---

**ANDRÉ GAIPO**  
**ARQUITETO URBANISTA**  
**CAU A33602-5**